

- H- Revoque grueso y fino de terminación.
- I- Tres manos de pintura látex para exterior impermeabilizante con color incorporado.
- J- Antióxido o convertidor y 2 manos de esmalte sintético color en carpinterías metálicas lado exterior.
- K- Impermeabilización total de terraza con impermeabilizante fibrado.


Todo lo referente a demolición deberá retirarse del edificio debidamente embolsado. El rellenado de grietas y fisuras se realizará con material elastomérico de probada calidad.

El azotado hidrófugo llevará mortero 1:3 con 10% de hidrófugo en el agua de amasado.

El revoque grueso a utilizar será reforzado. Se dosificará 2:7 si se utiliza cemento de albañilería y  $\frac{1}{2}$  :1:7 si se utiliza cal hidráulica y cemento.

El revoque fino se ejecutará con un mortero 1:3 con cal hidráulica.

Al finalizar cada jornada de trabajo se deberán retirar todos los elementos que estorben y/o perturben los accesos y se deberán asegurar todos los elementos, equipos y enseres que queden ubicados en el exterior.



DR. CLAUDIO H. PERCIAVALLE  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS GENERALES (INT.)