



PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA**

UNIDAD: 233000

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA

Tipo: LICITACION PUBLICA

N° 01

Ejercicio: 2012

Trámite Interno N°: 2545

Objeto de la contratación: **AMPLIACION Y ADECUACION DE LABORATORIOS A NORMAS DE BIOSEGURIDAD.**

COSTO DEL PLIEGO: \$ 400,00 (Veinte)

CONSULTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
NICOLAS REPETTO Y LOS RESEROS S/N°, HURLINGHAM ADM. CICVyA	De Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00Hs.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
NICOLAS REPETTO Y LOS RESEROS S/N°, HURLINGHAM ADM. CICVyA	De Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 Hs 05/11/2012 Hasta las 10:30 Hs..

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
NICOLAS REPETTO Y LOS RESEROS S/N°, HURLINGHAM ADM. CICVyA	05/11/2012 a las 11:00Hs.

ESPECIFICACIONES

Renglón N°	Cantidad	Descripción
1	1	<p>INSTITUTO DE PATOBIOLOGIA – CICVyA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuaria. (CNIA) OBRA: ADECUACION DE LABORATORIOS A NORMAS DE BIOSEGURIDAD. Objeto de Contratación: El presente llamado tiene por objeto contratar los trabajos de Construcción los cuales comprenderán mano de obra y materiales para la ejecución de:</p> <p>“ESTUDIOS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELOS, ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, ALBAÑILERIA, AISLACIONES, PISOS, ZOCALOS, REVESTIMIENTOS, CUBIERTA METALICA, CARPINTERIAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES TERMOME-CANICAS DE AIRE FILTRADO, CIELORRASOS, PINTURA, AMOBLAMIENTOS, VARIOS, GASTOS GRAL</p>



	<p>Para: Edificio denominado Adecuación de Laboratorios a Normas de Bioseguridad, perteneciente al Instituto de Patobiología CICVyA – CNIA.</p> <p>Ubicación: Instituto de Patobiología CICVyA – CNIA.</p> <p>Localidad: Castelar (Bs. As.)</p> <p>Para edificio Adecuación de Laboratorios a normas de Bioseguridad, la superficie total aproximada de Construcción es de 705 m². La cual será anexada al edificio existente, vinculados entre sí por un pasillo de circulación el cual conectara directamente al área de investigación requerida la cual estará conformada por Sala de Reuniones, Sala de Maquinas, Salas de PCR, Salas de balanza, Deposito de insumos, Sala para Equipos de frío, área de contención conformada por Sanitarios para damas y caballeros, Animalario, Droguero, Autoclave y tres Laboratorios en los cuales se desarrollaran tareas de investigación con manejo de bacterias zoonoticas. Se completara la construcción con veredas de acceso y conexión al edificio existente. La presente contratación, deberá contar con los tra-bajos de construcción en su totalidad incluyendo mano de obra y materiales para la ejecución de:</p> <p>1 ESTUDIOS PRELIMINARES <i>Estudio de suelos</i> <i>Calculo Estructural, memoria de calculo, planilla doblado de hierros.</i> <i>Ídem para estructura metálica.</i></p> <p>2 TRABAJOS PRELIMINARES <i>Traslado de equipos a la obra, vestuarios y sanitarios para el personal de la empresa.</i> <i>Provisión y montaje de Obrador, vestuarios, sanitarios del personal de la empresa.</i> <i>Replanteo de obra.</i> <i>Adecuación con vinculaciones a edificio existente.</i></p> <p>3 MOVIMIENTO DE SUELOS <i>Retiro de suelo vegetal.</i> <i>Relleno y compactación.</i> <i>Excavación para bases.</i></p> <p>4 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO <i>Bases y troncos.</i> <i>Vigas de encadenado inferior.</i> <i>Losas de fundación.</i> <i>Columnas</i> <i>Vigas de encadenado superior.</i> <i>Losa de hormigón armado sobre pasillo y sanitarios</i></p> <p>5 ALBAÑILERIA <i>Mampostería perimetral de ladrillo hueco 12x18x33</i> <i>Cámara + panderete.</i> <i>Ladrillo común.</i> <i>Ladrillo hueco 12x18x33</i> <i>Ladrillo hueco 8x18x33</i> <i>Cajón hidrófugo en mampostería perimetral.</i> <i>Revoque grueso y fino interior.</i> <i>Revoque bajo revestimiento vinílico con hidrófugo</i> <i>Ídem revestimiento cerámico.</i> <i>Revoque grueso bajo cemento alisado</i> <i>Revoque exterior con hidrof, grueso y fino.</i> <i>Contrapiso alivianado sobre losa exterior.</i> <i>Contrapiso alivianado sobre losa circulación y sanitarios.</i> <i>Carpeta de nivel.</i> <i>Contrapiso para vereda perimetral.</i></p> <p>6 AISLACIONES <i>Aislaciones hidrófuga vertical en cámara muro</i> <i>Perimetral</i> <i>Film de polietileno sobre losa bajo contrapiso</i> <i>Carpeta hidrófuga sobre contrapiso PB</i></p>
--	--



	<p><i>Aislación hidrófuga con membrana textil sobre pasillo y sanitarios.</i></p> <p>7 PISOS <i>Piso cerámico de alto tránsito</i> <i>Piso de cemento alisado</i> <i>Piso vinílico con masa niveladora.</i> <i>Piso cerámico 30 x 30</i> <i>Porcellanato 40 x 40</i> <i>Porcellanato 100 x 100</i> <i>Vereda perimetral en cemento alisado</i></p> <p>8 ZOCALOS <i>Madera de cedro</i> <i>Sanitario vinílico ídem piso</i> <i>Cerámico ídem piso</i> <i>Cemento alisado</i></p> <p>9 REVESTIMIENTOS <i>Revestimiento vinílico incluso masa niveladora</i> <i>Revestimiento cerámico 20 x 20</i> <i>Revestimiento de cemento alisado</i></p> <p>10 CUBIERTA METALICA <i>Estructura metálica con cubierta de chapa trapezoidal y aislación térmica.</i> <i>Babetas y zinguerías.</i></p> <p>11 CARPINTERIAS <i>Ventanas:</i> <i>V1 en laboratorios, PCR y sala de Reuniones en piel de vidrio.</i> <i>Piel de Vidrio.</i> <i>V2 en sala de frío</i> <i>V3 en PCR piel de vidrio</i> <i>V4 en sala de maquinas</i> <i>V5 en sanitarios.</i> <i>Puertas:</i> <i>Puerta corrediza de ingreso</i> <i>Puertas corredizas</i> <i>Puertas interiores simples</i> <i>Puertas interiores laboratorios</i> <i>Puertas dobles exteriores</i> <i>Puertas doble de escape con barral antipánico</i> <i>Piel de Vidrio:</i> <i>Frente inclinado integral en piel de vidrio en circulación</i></p> <p>12 INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS <i>Tendido de agua fría, caliente en termofusión.</i> <i>Desagües cloacales a cámara de inspección, Cámara séptica y pozo absorbente.</i> <i>Desagües especiales</i> <i>Construcción de Planta de tratamiento con Tanque de Acero inoxidable.</i></p> <p>13 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS <i>Inodoros con mochila</i> <i>Mingitorios con válvulas presmatic</i> <i>Lavatorios con grifería monocomando con Mesada con 4 bachas en acero inoxidable</i> <i>Mesada animalario en gris mara</i> <i>Mesada con bacha en Office</i> <i>Instalación de Gas para termotanque, anafe y Autoclave.</i> <i>Provisión de termotanque de 120 lts.</i></p> <p>14 INSTALACIONES ELECTRICAS <i>Montante como acometida</i></p>
--	---



	<p><i>Tendido de cañerías, tableros, puesta a tierra, Armado de circuitos independientes y cableado completo incluso módulos de teclas y tomas Tendido de cañería vacía para datos y telefonía Tendido de cañería para iluminación exterior Artefactos de iluminación interior Artefactos de Iluminación exterior</i></p> <p>15 INSTALACION TERMOMECANICA DE AIRE FILTRADO. <i>Tendido de conductos, rejas y difusores sin Provisión de equipos.</i></p> <p>16 CIELORRASOS <i>Cielorrasos en placas de Roca de Yeso Cielorrasos en placas técnicas desmontables</i></p> <p>17 PINTURA <i>Látex para cielorrasos Látex satinado para paredes Pintura especial para exteriores</i></p> <p>18 AMOBLAMIENTOS <i>Bajo mesadas para laboratorios. Bajo mesada para office Amoblamiento para vestuarios Tabique modular para WC</i></p> <p>19 VARIOS <i>Vidrios para carpinterías Espejos para sanitarios</i></p> <p>20 GASTOS GENERALES <i>Trabajos complementarios para ejecución de tareas específicas. Limpieza periódica y final de obra Fletes y acarreo de materiales Art, Seguros de accidentes personal Seguridad e Higiene Industrial</i></p> <p>NOTA: INTA entregará el Relevamiento Planialtimétrico. La empresa encargada de los trabajos deberá realizar sus propios cálculos Estructurales en Hormigón y de Estructura metálica, los que deberán ser refrendados por profesional actuante. Presentar Planilla y planos de doblado de hierros. Se deberá cotizar por la totalidad de los ítems mencionados, incluyendo mano de obra y materiales. La documentación elaborada específicamente para este Proyecto, será propiedad de CNIA Castelar. Los proveedores deben presentar denuncia de obra a su ART con listado de personal o seguro por la fecha de duración de la obra.</p>
	<p style="text-align: center;">CLAUSULAS PARTICULARES</p>
	<p>CRITERIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS: Recaerá en la oferta más conveniente.</p> <p>MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 DÍAS</p> <p>SE DEBERA COTIZAR : EN PESOS</p> <p>FORMA DE PAGO: 30 Días de presentación de factura, contra constancia de finalización y conformidad de trabajos</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 10 Meses a partir recepción de la O/C.</p>



SE DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- Al momento de la Preadjudicación el **CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR** (Cuando el monto de la oferta sea superior a \$ 50.000.-)
- **LIBRE DEUDA PREVISIONAL E IMPOSITIVO**
- **DECLARACION JURADA** en cumplimiento al art. 53 del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios.
- **INSCRIPCION EN EL PROVINTA**

NOTA: Para inscribirse en el PROVINTA (Sistema de Proveedores del INTA) deberá ingresar a la siguiente página: <http://online.inta.gov.ar/desamercosoft/provinta/online/>

- **INSCRIPCION EN LA CUT DE INTA (CUENTA UNICA DEL TESORO).** Deberá presentar la documentación necesaria para gestionar el Alta de Beneficiario debidamente cumplimentado y certificado ante Entidad Bancaria.

BANCOS HABILITADOS PARA OPERAR EN CUT

- (007) GALICIA.
- (011) NACION ARGENTINA.
- (014) PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
- (029) CIUDAD DE BUENOS AIRES.
- (034) PATAGONIA S.A.
- (045) SAN JUAN S.A.
- (072) RIO DE LA PLATA S.A.
- (150) HSBC BANK ARGENTINA S.A.
- (191) CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO.
- (285) MACRO BANSUD S.A.
- (311) NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
- (387) NUEVO BANCO SUQUIA S.A.

SE ACOMPAÑA PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES CON EL OBJETO DE SER CUMPLIMENTADO EN TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE EN EL MISMO SE EXIGEN.

CATEGORIZACION DE INTA:

**IVA E IMPUESTO A LAS GANANCIAS –ENTIDAD PUBLICA EXENTO.
INTA ES AGENTE DE RETENCION DE AMBOS IMPUESTOS Y DEL
SUSS (SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL)**

10 de Octubre 2012

CRISTIAN M. GUARINO
ADMINISTRACION C.I.C.V y A